

Biuro Rady Miejskiej
WPŁYNEŁO
Data 13.08.2025r.
Podpis *[signature]*

URZĄD MIASTA IŁAWY	
WPŁYNEŁO	
13-08-2025	
Rejestr	Załącznik
Podpis <i>[signature]</i>	



**Iławskie
Wodociągi**

Sp. z o.o.

Sprawozdanie z realizacji planów za I półrocze 2025r. Spółki Iławskie Wodociągi

IŁAWSKIE WODOCIĄGI PREZES ZARZĄDU
Spółka z o.o.
14-202 Iława, ul. Wodna 2
tel. 89 648-51-23
NIP 744-00-03-911; Regon 510277178
[signature]
mgr inż. Dawid Kowalski

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

[signature]
Dawid Kojaczewski

Okres od 01.01.2025r. do 30.06.2025r. Spółka zakończyła ujemnym wynikiem finansowym brutto w wysokości **-929 507,99 zł**. Wynik ten, jest niższy w porównaniu z 2024r. o 298 135,24 zł.

Tabela przedstawia wynik finansowy na dzień 30.06.2025r

Wynik finansowy spółki od 01.01.2025 do 30.06.2025							
PRZYCHODY				KOSZTY			
Lp	Nazwa	Sprzedaż w m³	Wartość	Nazwa	Wartość	%	Wynik na dział.
1	2		3	2	3		
1	Woda	810 796	2 965 737,38	Woda	3 520 238,58	29,91	-554 501,20
2	Ścieki	955 451	6 284 526,53	Ścieki	7 431 416,29	63,38	-994 011,77
3	Opłata za przebiegnięcie i osiunków zanieczyszczeń		152 777,99				
4	Usługi - woda		94 495,76	Usługi - woda	86 105,80	0,95	8 389,96
5	Usługi - kanalizacja		434 861,20	Usługi - kanalizacja	175 071,10	4,39	259 790,10
6	Usługi - oczyszczalnia		136 584,64	Usługi - oczyszczalnia	19 969,36	1,38	116 615,28
7	Sprzedaż materiałów		2 703,00	Wartość materiałów	2 703,00		0,00
8	Przychody finansowe		55 131,30	Koszty finansowe	108,31		55 022,99
9	Przychody operacyjne		192 318,62	Koszty operacyjne	13 131,97	100,00	179 186,65
	Razem - przychody	1 766 247	10 319 236,42	Razem - koszty	11 248 744,41		

Strata księgowa brutto

-929 507,99

Ogółem przychody 2025r. na dzień 30.06.2025r. wzrosły w porównaniu z rokiem 2024 o 535 279,74 zł – 5,47 %, natomiast koszty wzrosły o 842 844,75 zł. – 8,10% , zmalało zużycie wody o 18 344 m³ natomiast odbiór ścieków zmniejszył się o 39 609 m³, razem zmniejszenie zużycia o 57 953 m³.

Do dnia 30.06.2025r. spółka zakupiła środki trwałe oraz wykonała inwestycje na kwotę **920 078,22 zł**

Lp.	Nazwa inwestycji/środka trwałego	Wartość
1.	Zamiatarka	11 500,00
2.	Pompa rotacyjna	32 738,79
3.	System monitoringu pompowni centralnej	43 800,00
4.	Zestaw do montażu i wyważania opon	9 065,04
5.	Serwer NAS	3 982,93
6.	Modernizacja studni nr 5	141 181,89
7.	Modernizacja studni nr 7	141 496,02
8.	Pompa głębinowa - studnia nr 5	37 434,85
9.	Pompa głębinowa – studnia nr 7	47 123,87
10.	Komputer stacjonarny DT	4 727,64
11.	Zagęszczarka gruntu	24 080,00
12.	Sieć wodociągowa ul. Łokietka (odpłatne przejęcie od TURHEN) – 277mb	46 879,82
13.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Łokietka (odpłatne przejęcie od TURHEN) – 268,5mb	100 620,19
14.	Termiczny higienizator osadów	205 246,20
15.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Chopina – 168,5mb	70 200,98
	RAZEM	920 078,22

I. Realizacja planów w I półroczu 2025 roku.

- Wykonujemy dokumentację na budowę nowej studni głębinowej o głębokości ponad 300m. Obecnie na ukończeniu są prace projektowe i uzyskiwanie koniecznych zgód i uzgodnień od organów zewnętrznych – procedura jest uciążliwa i czasochłonna. Od terminu uzyskania niezbędnych zezwoleń uzależniony jest termin ogłoszenia

- przetargu i stopień zaawansowania inwestycji w tym roku. Studnia jest niezbędna do przywrócenia pełnej wydajności ujęcia wody dla Ławy (obecnie mamy czynne 4 studnie z 6) – oczekujemy na pozwolenie wodno – prawne, potem zdobywamy pozwolenie na budowę i ogłaszamy przetarg na budowę.
2. W pierwszym kwartale zakończyliśmy wymianę dwóch ostatnich pomp głębinowych na ujęciu wody. Jest to zakończenie prac modernizacyjnych na ujęciu wody i ustabilizowanie przepływu wody przez Stację Uzdatniania Wody.
 3. Dotychczasowe prace modernizacyjne pozwoliły zmniejszyć ilość energii elektrycznej zużywanej na wyprodukowanie i dostarczenie 1m³ wody z 0,71kWh/m³ do 0,49kWh/m³ wody co daje zmniejszenie o 31% zużycia energii na m³ wody w stosunku do roku 2021.
 4. Zakupiliśmy antracyt, i w dogodnym momencie nastąpi uzupełnienie złoża filtracyjnego w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na pierwszej baterii filtrów. Po przeanalizowaniu wyników zaplanujemy prace na kolejnych filtrach. Prace musimy wykonać w sposób niezagrażający dostawom wody dla miasta.
 5. Zakupiliśmy armaturę i rury PE do wymiany orurowania filtrów i aeratorów na SUW. Rury PCV zostaną zastąpione rurociągami wykonanymi z polietylenu. Prace zostaną wykonane w okresie zmniejszonego zapotrzebowania wody przez Miasto.
 6. Rozpoczęliśmy prace nad wymianą sterowania instalacją płukania filtrów na SUW. Nowe sterowniki i rozdzielacze pozwolą na aktywne zmiany sposobu płukania filtrów. Docelowo powinniśmy dzięki temu ograniczyć straty wody na cele technologiczne o ok 10% - trwa poszukiwanie dostawcy
 7. Poprawiamy ogrodzenie od strony lasu, gdzie jest najwięcej aktów wandalizmu i włamań na teren wodociągów. Planujemy zastąpić siatkę leśną trwalszym ogrodzeniem. Zgromadziliśmy już część materiałów. Roboty zaplanowane w siłach własnych w okresach mniejszego obciążenia pracami na sieci wod-kan.
 8. Opracowaliśmy zestawienie sprzętu potrzebnego do zasilania rezerwowego sieci wod-kan. Zestawienie ujęto w planach zabezpieczenia infrastruktury krytycznej Miasta.
 9. Wykonaliśmy remont sieci kanalizacyjnych i naprawę studni na ulicy Mazurskiej i Lipowy Dwór.
 10. Zmodernizowaliśmy ciąg technologiczny separacji skratek na pompowni centralnej. Dzięki inwestycji ograniczymy ilość awarii na hali krat, zmniejszymy wilgotność skratek i docelowo obniżymy opłaty za wywóz odpadów.

11. Zawarliśmy umowę na wykonie instalacji do usuwania siloksanów z biogazu w oczyszczalni ścieków w Dziarnach. Oczyszczenie biogazu pozwoli na wydłużenie pracy międzyserwisowej agregatów prądotwórczych nawet o 1000 godzin.
12. Sukcesywnie naprawiamy studnie kanalizacyjne na terenie Iławy z wymianą włączów na nowe z odlewem nazwy „IŁAWA”.
13. W pierwszym półroczu 2025r rozpoczęliśmy przebudowę biogazowego agregatu prądotwórczego o mocy 250kW w Dziarnach kosztem ponad pół miliona złotych. Jest to kolejny etap poprawiania efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków. Dzięki ostatnim modernizacjom udało się uzyskać współczynnik energetyczny na poziomie 0,833kWh/m³ oczyszczonych ścieków. To bardzo dobry wynik w skali kraju. Przed pracami modernizacyjnymi w roku 2021 oczyszczalnia zużywała ok. 1kWh na 1m³ oczyszczonego ścieku.
14. Zawarliśmy umowę z deweloperem z opcją odkupu sieci na budowę kanalizacji o długości ponad 3600m z dwoma przepompowniami, wspierając Miasto Iława w realizacji zadań własnych Gminy Miejskiej Iława.

IŁAWSKIE WODOCIĄGI
Spółka z o.o.
14-202 Iława, ul. Wodna 2
tel. 89 648-51-23
NIP 744-00-03-911; Regon 510277178

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Kowalski